



futeskiepites.hu

Fűtés mesterfokon

+36 70 213 3229 info@futeskiepites.hu

fűtéskorszerűsítés csomagajánlatok

kondenzációs gázkészülékek telepítése árákkal

kazánrendszerek telepítése tervezéssel fix áron



Fűtéskorszerűsítés árak

1. csomagajánlat

Fűtő tárolós kondenzációs kazán csere egyszerűsített gázkészülék cserével

1.070.000 Ft
+ Áfa

Kazán felszerelése, bekötése, fűtés, vízcsatlakozásokkal -segédanyagokkal gázbekötéssel együtt *	150.000 Ft
Koncentrikus kéményrendszer kiépítése 7m-ig, vagy osztott rendszer 6+6 m-ig anyagköltséggel **	380.000 Ft
EPH védőföldelés és FI relé beépítése kazánhoz ***	110.000 Ft
Tároló hideg és melegvíz hálózat csatlakozásával, előre és visszatérő cső bekötésével, anyagköltséggel	180.000 Ft
Fűtéskorszerűsítés engedélyeztetése, Kéményseprő szakvélemény, EPH jegyzőkönyv, Gáz MEO és gázátadás	250.000 Ft
Opcionálisan választható (az ár nem tartalmazza)	
Ariston CareS 24 kW kombi kondenzációs gázkészülék	164.566 Ft
Mágneses iszapleválasztó - Fenox TF1	51.181 Ft
Gépi fűtésrendszer tisztítása 140 nm alapterületig	128.000 Ft
Rádiófrekvenciás szobatermosztát anyagköltséggel	27.000 Ft

* Egyszerűsített készülékcseré során a Kazánt falra felszereljük hideg és melegvíz, valamint fűtés előremenő és visszatérő csővezetékét elzárócsapokkal együttesen kötjük be, továbbá a gázcsapot és gázflexibilis csövet csatlakoztatjuk. Elektromos 230 Voltos csatlakoztatás, valamint a termosztát kábelezés bekötése.

** Koncentrikus, osztott kéményrendszer a helyszín adottságától, kialakításától függően kerül megállapításra. Koncentrikus és osztott rendszereknél is tartalmazza az ár a teljes anyagköltséget, tisztító egyenes és könyökidomokat, csöveket, ami Koncentrikus kéménynél 7 méterig, osztott rendszerénél 6+6, összesítve 12 méterig értendő. A kéménykibúvót, esetlegesen szükséges létrát, kéményseprő járdát az ár nem tartalmazza, de a felmérés után személyre szabottan tudunk árat kalkulálni.

*** EPH: a kivitelezés alkalmával az összes csöbekötést védőföldeléssel látjuk el, a gázóra gázcsap előtti és utáni szakaszát is. Továbbá a rendszer átadásához, legyen az gáztervezéssel járó kondenzációs kazán csere, vagy egyszerűsített készülék csere szükség van úgynevezett FI Relé beépítésére, mely egy életvédelmi relé, zárlat, meghibásodás, vagy külső hatásoktól védi a kazánt és fogyasztóját. Továbbá szükséges a rendszer EPH mérése, melyről jegyzőkönyvet készítve kerül a Gázátvétel elengedhetetlen dokumentumai közé.

**** Háttér engedélyek ügyintézése. A rendszer fizikális kiépítése 1 -maximum 2 napot vesz igénybe, a régi kazánt lecserélve a rendszer zavartalanul tud működni "próbaüzemben" a teljes engedélyeztetés ezzel párhuzamosan zajlik, jelentős időt vehet igénybe - EPH jegyzőkönyv beszerzése 1 hét, Kéményseprő szakélemény átvétele, jegyzőkönyv kiadásával 8-10 hét, gázátadás egyszerűsített készülék csere esetén 2 hét. A határidők iránymutatóak, pontos időponttal nem tudunk kalkulálni.

A zöld mezővel jelölt sorok ajánlott termékek, a leggyakrabban választott gépészeti elemek. Az ár ezeket a termékeket nem tartalmazza, eltérni az ajánlott kiegészítőktől természetesen lehet.

Helyszíni felmérés és a tételes árajánlat elkészítése ügyfeleink részére ingyenes, ugyanakkor a helyszíni felmérés Budapesten 8.000 Ft, Budapest területén kívüli települések esetén 10.000 Ft, mely a részletes árajánlat utolsó részeként levonásra kerül, így utólagosan ingyenes a munka megrendelése esetén.

Várjuk jelentkezésüket az alábbi elérhetőségeinken:

info@futeskiepites.hu

+36 70 213 3229