



futeskiepites.hu

Fűtés mesterfokon

+36 70 213 3229 info@futeskiepites.hu

fűtőkorszerűsítés csomagajánlatok

kondenzációs gázkészülékek telepítése árakkal

kazánrendszerek telepítése tervezéssel fix áron



Fűtőkorszerűsítés árak

1. csomagajánlat

Kombinált kondenzációs
kazán csere egyszerűsített
gázkészülék cserével

890.000 Ft
+ Áfa

Kazán felszerelése, bekötése, fűtés, vízcsatlakozásokkal
-segédanyagokkal gázbekötéssel együtt * 150.000 Ft

Koncentrikus kéményrendszer kiépítése 7m-ig, vagy
osztott rendszer 6+6 m-ig anyagköltséggel ** 380.000 Ft

EPH védőföldelés és FI relé beépítése kazánhoz *** 110.000 Ft

Fűtőkorszerűsítés engedélyeztetése, Kéményseprő szak-
vélemény, EPH jegyzőkönyv, Gáz MEO és gázátadás 250.000 Ft

Optionálisan választható (az ár nem tartalmazza)

Ariston Cares 24 kW kombi kondenzációs gázkészülék 164.566 Ft

Mágneses iszapleválasztó - Fenox TF1 51.181 Ft

Gépi fűtésrendszer tisztítása 140 nm alapterületig 128.000 Ft

Rádiófrekvenciás szobatermosztát anyagköltséggel 27.000 Ft

* Egyszerűsített készülékcseré során a Kazánt falra felszereljük hideg és meleg-
víz, valamint fűtés előremenő és visszatérő csővezetékét elzárócsapokkal
együttiesen kötjük be, továbbá a gázcsapot és gázflexibilis csövet csatlakoz-
tatjuk. Elektromos 230 Voltos csatlakoztatás, valamint a termosztát kábelezés
bekötése.

** Koncentrikus, osztott kéményrendszer a helyszín adottságától, kialakításától
függően kerül megállapításra. Koncentrikus és osztott rendszereknél is tartalmazza
az ár a teljes anyagköltséget, tisztító egyenes és könyökidomokat, csöveket, ami
Koncentrikus kéménynél 7 méterig, osztott rendszerrel 6+6, összesítve 12 méterig
értendő. A kéménykibúvót, esetlegesen szükséges létrát, kéményseprő járdát az
ár nem tartalmazza, de a felmérés után személyre szabottan tudunk árat kalkulálni.

*** EPH: a kivitelezés alkalmával az összes csöbekötést védőföldeléssel látjuk el, a gázóra gázcsap előtti és utáni szakaszát is. Továbbá a rendszer átadásához, legyen az gáztervezéssel járó kondenzációs kazán csere, vagy egyszerűsített készülék csere szükség van úgynevezett FI Relé beépítésére, mely egy életvédelmi relé, zárlat, meghibásodás, vagy külső hatásoktól védi a kazánt és fogyasztóját. Továbbá szükséges a rendszer EPH mérése, melyről jegyzőkönyvet készítve kerül a Gázátvétel elengedhetetlen dokumentumai közé.

**** Háttér engedélyek ügyintézése. A rendszer fizikális kiépítése 1 -maximum 2 napot vesz igénybe, a régi kazánt lecserélve a rendszer zavartalanul tud működni "próbaüzemben" a teljes engedélyeztetés ezzel párhuzamosan zajlik, jelentős időt vehet igénybe - EPH jegyzőkönyv beszerzése 1 hét, Kéményseprő szakélemény átvétele, jegyzőkönyv kiadásával 8-10 hét, gázátadás egyszerűsített készülék csere esetén 2 hét. A határidők iránymutatóak, pontos időponttal nem tudunk kalkulálni.

A zöld mezővel jelölt sorok ajánlott termékek, a leggyakrabban választott gépészeti elemek. Az ár ezeket a termékeket nem tartalmazza, eltérni az ajánlott kiegészítőktől természetesen lehet.

Helyszíni felmérés és a tétel áránlat elkészítése ügyfeleink részére ingyenes, ugyanakkor a helyszíni felmérés Budapesten 8.000 Ft, Budapest területén kívüli települések esetén 10.000 Ft, mely a részletes áránlat utolsó részeként levonásra kerül, így utólagosan ingyenes a munka megrendelése esetén.

Várjuk jelentkezésüket az alábbi elérhetőségeinken:

info@futeskiepites.hu

+36 70 213 3229